



Specyfikacja techniczna

do zapytania ofertowego nr 8/10/2017 z dnia 30.10.2017 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy:

1. Wykonanie 8 szt. łazienek przy pokojach gościnnych i 1 szt. przy Sali szkoleń - komplet prac - (materiał + robocizna.)
2. Wykonanie 2 łazienek przy restauracji - komplet prac (materiał + robocizna)
3. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych - komplet prac (materiał+robocizna) 770m²
4. Wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni i zaplecza 550 m² - komplet prac (materiał + robocizna)

wg następujących minimalnych bądź równoważnych parametrów:

1. Wykonanie 8 szt. łazienek przy pokojach gościnnych i 1 szt. przy Sali szkoleń.

Wymiary łazienek podane w cm:

1. 113 x 310 - łazienka przy sali szkoleń
2. 140 x 320
3. 140 x 235
4. 145 x 250
5. 140 x 250
6. 140 x 250
7. 140 x 250
8. 140 x 250
9. 140 x 250

Płytki na ścianach mają być położone co najmniej na wysokość 205 cm.

Drzwi do łazienki mają wymiary 90x205 (Proszę o **nieuwzględnianie** drzwi w wycenie).

Zamówienie obejmuje:

- 1) Położenie płytek podłogowych oraz glazury na ścianach w 9 łazienkach – materiał + robocizna.
Płytki należy położyć wraz z zaspoinowaniem.
Dobór koloru płytek jasny + dekor – projekt dowolny.
- 2) Montaż stelaży podtynkowych wysokiej klasy w kompletach sztuk 9 – materiał + robocizna.
Stelaż ma być zainstalowany w komplecie z:
 - miską wiszącą,
 - przyciskiem,
 - klapą
 - deską
- 3) Montaż brodzików w łazienkach przy pokojach – 8szt - wraz z zabudową (drzwi szklane i zabudowa **RYS5.1** oraz bateria prysznicowa **RYS5.**) – materiał + robocizna.
Zabudowa szklana – drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz:



- 120 cm x 200 cm 7 szt.

- 100 cm x 200 cm 1 szt.

Brodziki płaskie w komplecie z syfonami.

Wymiary brodzików:

- 7 szt. 120 cm x 90 cm,

- 1 szt. 100 cm x 90 cm.

7 brodzików model **RYS1.** oraz 1 brodzik model **RYS2.**

4) Montaż umywalek 8 + 1 – materiał + robocizna. **RYS4.**

We wszystkich łazienkach przy umywalkach należy zamontować baterie **RYS6**, wykonane ze stali nierdzewnej.

W ofercie prosimy o zaproponowanie jednolitych kolorów sanitariatów.

2. Wykonanie 2 szt. łazienek przy restauracji.

Wymiary łazienek: 2 szt, każda o wymiarach 3 m x 3,70 m.

Płytki na ścianach mają być położone co najmniej na wysokość 205 cm.

Drzwi do łazienki mają wymiary 90x205. (W wycenie proszę o **nieuwzględnianie** drzwi).

Zamówienie obejmuje:

- 1) Położenie płytek podłogowych (gres wysoka jakość, wymiar 60cm x 60cm) oraz glazury na ścianach w 2 łazienkach – materiał + robocizna.
Płytki należy położyć wraz z zaspoinowaniem.
Dobór koloru płytek jasny + dekor – projekt dowolny.
- 2) Montaż 4 stelaży podtynkowych wysokiej klasy w kompletach – materiał + robocizna. Stelaż ma być zainstalowany w komplecie z:
 - miską wiszącą,
 - przyciskiem,
 - klapą
 - deską
- 3) Wykonanie 2 szt. blatów drewnianych litych – kolor naturalny – w każdym blacie umywalka 120 x 46,5 cm **RYS3**. Szerokość blatu 150 cm, grubość minimum 5 cm .
- 4) Założenie pisuarów – 3 szt. - Komplet prac. Kolor jasny lub biały. Model dowolny.
- 5) Wykonanie zabudowy rozdzielającej kabinowej do sedesów. Zamówienie obejmuje dwie dwudrzwiowe zabudowy. Szerokość jednej zabudowy 210 cm.

W łazienkach do umywarek należy zamontować baterie **RYS6.**, wykonane ze stali nierdzewnej.

3. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych

Położenie oraz zaspoinowanie płytek - łącznie **770m²**.

- 1) Zaplecze - gres techniczny – 450 m². Wymiary płytek minimum 30cm x 30cm. Klasa ścieralności minimum IV.



- 2) Sala restauracyjna - gres – 270 m². Wymiary płytek minimum 50cm x 50cm. Klasa ścieralności minimum IV.
- 3) Korytarz na piętrze – 50 m².
Gres szklwiony matowy, motyw drewnopodobny, wymiary 33,3 x 66,6 cm, klasa ścieralności minimum IV.

Proszę o użycie materiałów odpowiednich dla ogrzewania podłogowego.

4. Wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni i zaplecza 550 m²

Glazura kolor biały połysk – minimalne wymiary 25 x 60 cm.

Położenie oraz zaspoinowanie płytek – 550 m².

UWAGI: Brodziki, zabudowy, baterie prysznicowe, umywalki muszą być DOKŁADNIE takie jak na rysunkach, chyba że w opisie wskazano inaczej.

Miejsce realizacji: 62-007 Biskupice, ul. Krótka 24